

Budget rectifié pour réaliser 7 salles de classe de 54m² chacune sur
une surface de 649,20 m² *Co du Terrain*

ouvrage	27m x 14m	quantité	Prix Unitaire en Dollars HT	Prix Total
Mobilisation		?	?	?
Desherbage		?	?	?
Implantation	m	193 m Linéaire	7,77	1.500
Fouille	M ³	38,60 m ³	140	5404
Fixation des poteaux	LB	1563,12	7,1	11078,15
Fil aligaturé	LB	80	15	1200
Fonçage	M ³	38,6	608,5	23488,1
Maçonnerie de roche	M ³	38,6	215	8299
Coffrage socle	U	39	70	2730
Béton Socle	M ³	3,12	800	2496
Chaînage inférieur	LB	688,08	7,1	4885,36
Chaînage inférieur Béton	M ³	7,72	604,81	4669,13
Remblais	M ³	189	160	30240
Béton paquet	M ³	37,8	604,8	22861,44
Elevation de blocs et claustras	U	3400	14	47600
Chainage intermédiaire	LB	6881	7,1	4885,36
Chainage supérieur	LB	6881	7,1	4885,36
Chainage supérieur et coffrage	M ³	5,79	709,81	4104
Crépissage endui	M ²	833,52	66,6	55512
Surailles	M ²	37,8	47,5	17955
Bois 2 x 4	Unité	90	140	26600
Lattes	96	80	80	7680
Tôles	Unités	212	50,25	10650
Clous	LB	104	15	1560
Autres				21000
Total Dollars Haïtiens				321346.90 HT
Total Dollars US				40160. 36 US